



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση Αντιπυρικών Δεξαμενών -
Πυροφυλακείων περιοχής ευθύνης
Δασαρχείου Κιλκίς»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020 (ΠΑΑ 2014-2020) – τοπικό πρόγραμμα
CLLD/LEADER.

CPV: 45000000 : (Νέες κατασκευές,
αποκατάσταση και συνήθειες επισκευές)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΝΕΟΥ ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ								
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	Περιγραφή	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος μονάδων	Ποσότητες	Τιμή μονάδας (€)	Εργασία (€)	Δαπάνη (€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	20.04.03	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γρανιτικό	ΟΙΚ.2126	m ³	0,500	39,0		19,50
Σύνολο								19,50
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
2	32.02.02	Προμήθεια μεταφορά επιτόπου διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας κατηγορίας C10/12	ΟΙΚ-3212	m ³	0,474	73,00		34,61
3	32.25.01	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας είναι < 30 m ³	ΟΙΚ-3223.A.3	m ³	0,474	16,80		7,96
Σύνολο								42,57
ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ								
4	23.03	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ-2303	m ²	54,000	5,60		302,40
Σύνολο								302,40
ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								
	51.02	Επάλειψη ξυλείας με μείγμα πίσσας	ΟΙΚ 5102	m ²	1,02	11,20		11,40
5	52.01.02	Ξύλινοι σκελετοί από ξυλεία πριστή	ΟΙΚ-5204	m ³	0,409	560,00	135,00	284,58
6	52.76.02	Ζευκτά από ξυλεία πριστή	ΟΙΚ-5277	m ³	0,299	675,00	245,00	275,26
7	52.02.02	Σκελετοί από ξυλεία ελάτου πριστή	ΟΙΚ-5212	m ³	0,039	560,00	200,00	29,41
	52.80.03	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	ΟΙΚ 5283	m ²	6,331	22,50	13,50	227,91
8	53.01.01	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με σκελετό από καδρόνια από λωρίδες πλάτους έως 8 cm	ΟΙΚ-5321	m ²	2,843	27,50	13,50	116,57
9	52.41	Επενδύσεις σκελετών ξυλόπηκτων τοίχων με ταύλες ραμποτέ	ΟΙΚ-5241	m ²	11,160	24,50	16,75	460,35
10	52.71.01	Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m	ΟΙΚ 5271	m ²	6,3308	45,000		284,89
Σύνολο								1.690,37
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ								
11	77.16	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΟΙΚ 7736	m ²	79,325	2,20		174,52
12	77.96	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	ΟΙΚ-7744	m ²	79,325	2,80		222,11
Σύνολο								396,63
ΠΑΡΑΘΥΡΑ								
13	54.20.02	Παράθυρα ξύλινα ελαφρά ανοιγόμενα μονόφυλλα με κάσσα 6X7 cm	ΟΙΚ-5422	m ²	4,200	101,00	73,00	730,80
14	76.01.02	Γαλοπίνακες πάχους 4,0 mm	ΟΙΚ-7802	m ²	4,200	22,00		92,40
Σύνολο								823,20
ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ								
15	ΣΥΝΤΑΚΤΗ-1	Κεραμίδια ασφάλτινα	ΣΧΕΤ.ΟΙΚ 7211	m ²	6,331	15,00		94,96
Σύνολο								94,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								3.369,63

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ								
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	Περιγραφή	Κωδικός Αναθεώρισης	Είδος μονάδων	Ποσότητες	Τιμή μονάδας (€)	Εργασία (€)	Δαπάνη (€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ								
1	23.03	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ-2303	m ²	108,000	5,60		604,80
								604,80
ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								
2	53.01.01	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με σκελετό από καδρόνια από λωρίδες πλάτους έως 8 cm	ΟΙΚ-5321	m ²	2,843	27,50	13,50	116,57
3	52.41	Επενδύσεις σκελετών ξυλόπηκτων τοίχων με ταύλες ραμποτέ	ΟΙΚ-5241	m ²	11,160	24,50	16,75	460,35
								576,92
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ								
4	77.16	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΟΙΚ 7736	m ²	158,65	2,20		349,03
5	77.96	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξύλινων επιφανειών	ΟΙΚ-7744	m ²	158,65	2,80		444,22
								793,25
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ								
7	76.01.02	Υαλοπίνακες πάχους 4,0 mm	ΟΙΚ-7802	m ²	4,200	22,00		92,40
								92,40
ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ								
8	ΣΥΝΤΑΚΤΗ-1	Κεραμίδια ασφάλτινα		m ²	12,662	15,00		189,92
								189,92
ΣΥΝΟΛΟ								2.257,29


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑΣ								
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ								
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	Περιγραφή	Κωδικός Αναθεώρισης	Είδος μονάδων	Ποσότητες	Τιμή μονάδας (€)	Εργασία (€)	Δαπάνη (€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	71.22	Επιχρίσματα- τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ-7122	m ²	35,695	14,00		499,73
2	ΣΥΝΤΑΚΤΗ-2	Καθαρισμός, επισκευή, συντήρηση δεξαμενής	-	Τεμάχιο	1	100,00	150,00	250,00
3	ΣΥΝΤΑΚΤΗ-3	Καθαρισμός, συντήρηση υδρομάστευσης	-	Τεμάχιο	1		100,00	100,00
ΣΥΝΟΛΟ								849,73

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		
A/A	ΕΡΓΟ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Κατασκευή & Τοποθέτηση (1) Πυροφυλακείου	3.369,63
2	Επισκευή & Συντήρηση (2) Πυροφυλακείων	2.257,29
3	Συντήρηση δεξαμενής & υδρομάστευσης Ποντοκερασιάς	849,73
	ΣΥΝΟΛΟ Α	6.476,65
	Γ.Ε.& Ε.Ο. 18%	1.165,80
	ΣΥΝΟΛΟ Β	7.642,45
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	1.146,37
	ΣΥΝΟΛΟ Γ	8.788,82
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΕΩΣ 2,5%)	82,15
	ΣΥΝΟΛΟ Δ	8.870,97
	Φ.Π.Α. 24%	2.129,03
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	11.000,00

Κιλκίς, Σεπτέμβριος 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο Συντάκτης



Γεώργιος Καγιάννης
Δασολόγος με Α' βαθμό

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δασάρχης Κιλκίς



Γεώργιος Βούρτσας
M.sc. Δασολόγος

